

## สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย

ประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาดะแกรงเหล็กบริเวณบ้านนายเสรี วัลลา ถึงบ้านนายพิชิต สอนใจ หมู่ที่ 4


บ้านหนองขุย ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี


ปริมาณงาน ขนาดรางระบายน้ำกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.80 เมตร ยาว 190 เมตร พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก และวางท่อระบายน้ำ  
คสล.ขนาด 0.60 เมตร จำนวน 30 ท่อน และขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 0.70 เมตร ยาว 220 เมตร  
หนา 0.15 เมตร (หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 154 ตร.ม.) พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้านนายเสรี วัลลา ถึงบ้านนายพิชิต สอนใจ หมู่ที่ 4 บ้านหนองขุย

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4. จำนวน.....3.....แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	634,294.73	1.3056	828,135.20	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT).....7.....%				
<b>สรุป</b>	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			828,135.20	
	คิดเป็นเงินเพียง			828,000.00	
	ตัวอักษร	(แปดแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)			

ลงชื่อ (.....) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายกฤษฎา สืบเนียม)

ลงชื่อ (.....) กรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายประวิทย์ ว่องประเสริฐ)

ลงชื่อ (.....) กรรมการกำหนดราคากลาง  
(นางสาวหทัยกาญจน์ อินทร์แหยม)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

(ปร.4 แผ่นที่ 1/3)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำพร้อมฝาดตะแกรงเหล็ก รัลลา ถึงบ้านนายพิชิต สอนใจ หมู่ที่ 4 บ้านหนองขุย ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

ปริมาณงาน ขนาดรางระบายน้ำกว้าง 0.40 เมตร ยาว 190 เมตร พร้อมฝาดตะแกรงเหล็ก และวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด 0.60 เมตร จำนวน 30 ท่อน และขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.70 เมตร ยาว 220 เมตร รัลลา ถึงบ้านนายพิชิต สอนใจ หมู่ที่ 4 บ้านหนองขุย ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้านนายเสรี รัลลา ถึงบ้านนายพิชิต สอนใจ หมู่ที่ 4 บ้านหนองขุย ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

ประมาณราคา วันที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานวางระบายน้ำด้วย ขนาด 0.80 x 0.80 ม.ยาว 190 ม.	ม.						
	1.1 งานขุดดิน	ลบ.ม.			125.00	12,350.00	12,350.00	
	1.2 ทราดยหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	343.30	1,630.68	91.00	432.25	2,062.93	
	1.3 คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	1,581.00	7,509.75	398.00	1,890.50	9,400.25	
	1.4 คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	ลบ.ม.	1,581.00	57,074.10	306.00	11,046.60	68,120.70	
	1.5 ไม้แบบ	ตร.ม.			133.00	80,864.00	80,864.00	
	- ไม้แฉง ใช้ 5 ครั้ง	ลบ.ฟ.	420.56	45,841.04		-	45,841.04	
	- ไม้เคร่าและไม้ค้ำยัน	ลบ.ฟ.	420.56	13,752.31		-	13,752.31	
	- ตะปู	กก.	31.15	4,734.80		-	4,734.80	
	1.6 เหล็กเสริม RB 6 มม.	กก.	24.62	14,501.18	4.10	2,414.90	16,916.08	
	1.7 เหล็กเสริม RB 9 มม.	กก.	24.49	32,501.90	4.10	5,441.32	37,943.22	
	1.8 ลวดผูกเหล็ก	กก.	36.64	1,263.74		-	1,263.74	
2	งานฝาดเหล็กตะแกรง รางระบายน้ำด้วย	ม.						
	2.1 เหล็กแบน 2 นิ้วหนา 6 มม.	กก.	32.06	157,797.72	10.00	49,219.50	207,017.22	
	2.2 ทาสีกันสนิม	ตร.ม.	14.66	2,228.32	35.00	5,320.00	7,548.32	
3	งานท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 Ø 0.60 ม.	ท่อน	1,209.36	36,280.80			36,280.80	
							544,095.40	

รวม 1

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย

(ป.ร.4 แผ่นที่ 2/3)

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบน้ำพร้อมฝาดะแกรงเหล็ก บริเวณบ้านนายเสรี วัลลา ถึงบ้านนายพิชิต สอนใจ หมู่ที่ 4 บ้านหนองขุย ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

ประมาณงาน ขนาดรางระบายน้ำกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.80 เมตร พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก และวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด 0.60 เมตร จำนวน 30 ท่อน และขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดฟุตบาท 0.70 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 154 ตร.ม.)พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้านนายเสรี วัลลา ถึงบ้านนายพิชิต สอนใจ หมู่ที่ 4 บ้านหนองขุย ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

ประมาณราคา วันที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา 1							544,095.40	
4	งานบ่อพัก คสล.	3.00	บ่อ						
4.1	งานขุดดิน	3.90	ลบ.ม.			125.00		487.50	487.50
4.2	ทรายหยาบรองพื้น	0.15	ลบ.ม.	343.30	51.50	91.00		13.65	65.15
4.3	คอนกรีตหยาบ	0.15	ลบ.ม.	1,581.00	237.15	398.00		59.70	296.85
4.4	คอนกรีตโครงสร้าง 240 Ksc.	1.14	ลบ.ม.	1,581.00	1,802.34	306.00		348.84	2,151.18
4.5	ไม้แบบ	23.40	ตร.ม.			133.00		3,112.20	3,112.20
-	ไม้แบบ ใช้ 5 ครั้ง	4.31	ลบ.พ.	420.56	1,811.77			-	1,811.77
-	ไม้โครงและไม้ค้ำยัน	1.29	ลบ.พ.	420.56	543.53			-	543.53
-	ตะปู	5.85	กก.	31.15	182.23			-	182.23
4.6	เหล็กเสริม RB 6 มม.	14.16	กก.	24.49	346.78	4.10		58.06	404.83
4.7	เหล็กเสริม RB 9 มม.	63.66	กก.	36.64	2,332.50	4.10		261.01	2,593.51
4.8	ลวดผูกเหล็ก	1.40	กก.	36.64	51.32			-	51.32
5	งานฝาดะแกรง คสล. หนา 0.10 ม.	3.00	บ่อ						
5.1	คอนกรีตโครงสร้าง 240 Ksc.	0.30	ลบ.ม.	1,581.00	474.30	306.00		91.80	566.10
5.2	ไม้แบบ	7.65	ตร.ม.			133.00		1,016.97	1,016.97
-	ไม้แบบ ใช้ 5 ครั้ง	4.31	ลบ.พ.	420.56	1,811.77			-	1,811.77
-	ไม้โครงและไม้ค้ำยัน	1.29	ลบ.พ.	420.56	543.53			-	543.53
-	ตะปู	1.91	กก.	31.15	59.55			-	59.55
	รวม 2							559,793.40	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

(ปร.4 แผ่นที่ 3/3)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำพร้อมฝาดะแกรงเหล็ก บริเวณบ้านนายเสรี วัลลา ถึงบ้านนายพิชิต สอนใจ หมู่ที่ 4 บ้านหนองพุย ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

ปริมาณงาน ขนาดรางระบายน้ำกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.80 เมตร ยาว 190 เมตร พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก และวางท่อระบายน้ำ คลส.ขนาด 0.60 เมตร จำนวน 30 ท่อน และขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดค 0.70 เมตร ยาว 220 เมตร ทนาค 0.15 เมตร (หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 154 ตร.ม.)พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้านนายเสรี วัลลา ถึงบ้านนายพิชิต สอนใจ หมู่ที่ 4 บ้านหนองพุย ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

ประมาณราคา วันที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	จำนวน	หน่วย	ราคาวัตถุดิบของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ	
			ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
	ยอดยกมา 2								
	5.3	ทาสีกันสนิม	2.43	ตร.ม.	14.66	35.62	35.00	85.05	559,793.40
	5.4	เหล็กเสริม RB 9 มม.	25.20	กก.	24.49	617.15	4.10	103.32	120.67
	5.5	เหล็กฉาก ขนาด 50 x 50 มม. ทนาค 6 มม.	71.76	กก.	27.72	1,989.19	10.00	717.60	720.47
6		งานขยายถนนคอนกรีต	154.00	ตร.ม.					2,706.79
	6.1	ทรายหยาบรองพื้น	7.70	ลบ.ม.	343.30	2,643.41	91.00	700.70	3,344.11
	6.2	คอนกรีต 240 Ksc.	23.10	ลบ.ม.	1,581.00	36,521.10	306.00	7,068.60	43,589.70
	6.3	เหล็กตะแกรง ไร่เมท 4 มม.	154.00	ตร.ม.	24.30	3,742.20	5.00	770.00	4,512.20
	6.4	ค่าตัด Joint และหยอดยาง	220.00	เมตร	3.50	770.00	2.46	541.20	1,311.20
	6.5	ไม้แบบ	33.00	ตร.ม.			133.00	4,389.00	4,389.00
	-	ไม้แบบ ใช้ 5 ครั้ง	6.02	ลบ.พ.	420.56	2,530.93		-	2,530.93
	-	ไม้คร่าและไม้ค้ำยัน	1.81	ลบ.พ.	420.56	-		759.28	759.28
	-	ตะปู	8.25	กก.	31.15	256.99		-	256.99
	6.6	หินคลุกไหลทาง	16.50	ลบ.ม.	341.00	5,626.50	99.00	1,633.50	7,260.00
7		ป้ายโครงการพร้อมติดตั้ง	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00			3,000.00
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน									634,294.73

แบบสืบราคาทางโทรศัพท์

วันที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

งานที่ต้องสืบ คอนกรีตผสมเสร็จ 280 Ksc.

ตามคำสั่งกำหนดราคากลาง ที่ / ลว.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย

ลำดับที่	ชื่อบริษัท/ร้านค้า/ผู้จำหน่าย	ราคาต่อหน่วย	หมายเหตุ
1	บริษัท กิตติพันธ์ คอนกรีต จำกัด ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี โทร 034-571187	1,581 บาท/ลบ.ม.	
2	บริษัทประสานคอนกรีต อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 034-512122	1,700 บาท/ลบ.ม.	
3	บริษัท ยงสวัสดิ์ คอนกรีต จำกัด (มหาชน) อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 034-510561 ช่วงเวลาโทรสอบถาม	1,800 บาท/ลบ.ม.	

ราคาเฉลี่ย.....

*H Omm*

ผู้สืบราคา

(นายประวิทย์ ว่องประเสริฐ)

หมายเหตุ

- ราคาไม่รวม Vat

- ราคาไม่รวมค่าขนส่ง

แบบสืบราคาทางโทรศัพท์

วันที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

งานที่ต้องสืบ ราคาเหล็กทุกชนิด

ตามคำสั่งกำหนดราคากลาง ที่ / ลว.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย

ลำดับที่	ชื่อบริษัท/ร้านค้า/ผู้จำหน่าย	ราคาต่อหน่วย	หมายเหตุ
1	ร้าน ทำมั่งค้าเหล็ก อ.ทำมั่ง จ.กาญจนบุรี โทร 082-2917722	บาท/แผ่น	
2	ร้าน กาญจนบุรีค้าเหล็ก ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 081-9426599	บาท/แผ่น	
3	ร้าน พระแท่นค้าเหล็ก ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 081-8577783 ช่วงเวลาโทรสอบถาม	บาท/แผ่น	

ราคาเฉลี่ย.....



ผู้สืบราคา

(นายประวิทย์ ว่องประเสริฐ)

หมายเหตุ

- ราคาไม่รวม Vat

- ราคาไม่รวมค่าขนส่ง